

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby wykonania robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie magistrali sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną na odcinku od granicy dz. ew. nr 73 z obr. 4-08-15 do komory A-26 w rejonie ul. Św. Wincentego w Warszawie.

L.p.	Nazwa	Wymiar podstawowy	Rozmiar / Typ	Jedn.	Ilość	Uwagi
DN600/800						
1	Rura preizolowana L=6m w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym	DN600/800	610x7.1mm, L=6m	szt.	3	
2	Rura preizolowana L=12m w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym	DN600/800	610x7.1mm, L=12m	szt.	28	
3	Mufa elektrogrzewalna	DN600/800	PE wysokiej gęstości	kpl.	30	
4	Pierścienie uszczelniające	Dz800		szt.	6	
5	Uszczelka końcowa termokurczliwa	DN600/800		szt.	4	
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW KOMORA A-26 UL. ŚW. WINCENTEGO						
1	Kompensator mieszkowy DN600 dl 100mm			szt.	1	
2	Kompensator mieszkowy DN600 dl 175mm			szt.	1	

Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały zostały dobrane jako urządzenia wzorcowe. Mogą być zastąpione przez urządzenia i materiały innych producentów, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych oraz spełniania odpowiednich norm prawnych i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Zamawiający nie zapewnia elementów instalacji alarmowej