

Warszawa, 30 grudnia 2024 r.

PRO.DWP.840.2869.2024.382753.24.JT

**MEDIUM**

**Biuro Usługowo – Projektowe Sp. z o.o.**  
**ul. Grudowska 8**  
**05-822 Milanówek**

Dotyczy przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną w **ul. Jagiellońskiej** w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 11.12.2024 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje:

1. Przyjmujemy do wiadomości, że nowe rurociągi sieci ciepłowniczej DN700/900 zostaną ułożone w miejsce zdemontowanych starych rurociągów w istniejącym kanale ciepłowniczym z pozostawionymi płytami ściennie dennymi (bez ich wykopywania).
2. Przyjmujemy do wiadomości, że w miejscu zbliżeń sieci ciepłowniczej do istniejącej sieci kanalizacyjnej w tym wpustów deszczowych prace prowadzone będą w technologii bezwykopowej z wykorzystaniem rur osłonowych.
3. Stanowisko w sprawie ww. zbliżeń będziemy mogli zająć po otrzymaniu szczegółowych czytelnych rysunków (plan + profil) z proponowanymi rozwiązaniami dla poszczególnych zbliżeń.
4. Wszelkie roboty ziemne związane z przebudową sieci ciepłowniczej w miejscu zbliżeń oraz skrzyżowań z miejską siecią kanalizacyjną należy prowadzić pod nadzorem Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m. st. Warszawie S.A., ul. Jagiellońska 65/67, Warszawa po wcześniejszym ustaleniu terminu wykonywania ww. prac.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ  
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

*Grzegorz Mieczota*

**Do wiadomości:**

1. Archiwum II