



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Praga-Północ

ul. Księdza Ignacego Kłopotowskiego 15. 03-708 Warszawa, tel. 22 443 79 71, 22 443 79 72
pragapolnoc.wos@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, pragapn.um.warszawa.pl

Warszawa, 15 marca 2024 r.

Znak sprawy: UD-VII-WOŚ.6220.4.2024.KMI

Veolia Energia Warszawa S.A. **Veolia Energia Warszawa S.A.**

W sprawie: DM/MUP/OB./2402242/2024

WPŁYNĘŁO
2024-03-21
Znak sprawy 2402242 DM

W odpowiedzi na pismo z 26 lutego 2024 r. dotyczące uzgodnienia sposobu zabezpieczenia drzew i krzewów, w związku z planowaną budową i przebudową magistrali sieci ciepłowniczej „P” 2xDn700 w rejonie ul. Jagiellońskiej (dz. ew. nr 103 i 105/5 z obr. 4-15-04, dz. ew. nr 2/1, 48 i 95/2 z obrębu 4-15-06 oraz dz. ew. nr 13 z obrębu 4-15-08) dokumentację opiniuję pozytywnie.

Prace w obrębie wszystkich drzew należy prowadzić w oparciu o dokumentację (inwentaryzację zieleni oraz gospodarkę drzewostanem) z października 2023 r. przygotowaną przez mgr inż. Łukasza Marszałka, uwzględniając poniższe:


- przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć strefę bezwzględnej ochrony drzewa (SBO), zgodnie z projektem lub w terenie w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego,
- SBO obejmuje obszar o promieniu równym trzykrotności średnicy pnia mierzonego na wysokości 130 cm, liczony od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa,
- w rejonie SBO zabrania się składowania materiałów budowlanych, parkowania pojazdów, lokowania zaplecza budowy,
- przed przystąpieniem do prac w obrębie drzew, ich pnie należy zabezpieczyć osłonami przypniowymi wykonanymi w formie odeskowania na całej powierzchni pnia, do wysokości nie mniejszej niż 150 cm. Dolna część desek powinna opierać się o podłoże (nie o nabiegi korzeniowe),
- w celu zminimalizowania uszkodzeń systemów korzeniowych prace w obrębie bryły korzeniowej powinny być wykonywane wyłącznie sposobem ręcznym lub metodą bezwykopową (przecisk, przecisk sterowany i inne),
- nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 1,5 m od pni drzew,
- nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa,
- przy głębokich wykopach zaleca się wykonać ekrany zabezpieczające zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew,
- zabrania się składowania materiałów budowlanych oraz parkowania pojazdów na trawnikach,
- w przypadku konieczności naruszenia zieleni miejskiej należy zabezpieczyć wierzchnią, urodzajną warstwę gleby, a po zakończeniu prac przywrócić teren do naturalnego układu warstw podłoża,

- w przypadku konieczności naruszenia zieleni miejskiej należy dokonać wprowadzenia oraz odbioru robót z administratorami i zarządcami terenów zieleni pod kątem ich przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia prac.
- po zakończeniu prac, teren należy uporządkować i usunąć wszelkie zanieczyszczenia, odpady i pozostałości budowlane, duże kamienie itp.,
- podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać wytycznych zawartych w standardach ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych na terenie m.st. Warszawy.

Prace ziemne w zasięgu adaptowanej zieleni mogą być prowadzone wyłącznie w obecności inspektora nadzoru terenów zieleni. Wprowadzenia oraz odbioru robót należy dokonać z administratorami i zarządcami terenów zieleni pod kątem ich przywrócenia do stanu sprzed rozpoczęcia prac.

Wszelkie naruszenia zdrowotności zieleni miejskiej, na skutek niewłaściwie prowadzonych prac budowlanych, podlegają karze administracyjnej w myśl art. 88 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody*.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Mironiuk-Drzewiecka, kmironiuk@um.warszawa.pl, tel. 22 443 79 57.

NACZELNIK
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
DŁADZIEŁNICY PRAGA-PÓŁNOC

Katarzyna Gajewicz